

## www.dumbwaiter.kr / www.elevatorbiz.com

## 적열 공정토

- 사양결정 ☞ Con'C 슬라브 컷팅(제외공사) ☞ 철구조틀 프레임 설치 ☞ 덤웨이터 조립 ☞ 설치시운전 ☞ 벽체마감(제외공사) ☞ 전기인입 단상 220V+3선(제외공사) ☞ 완성검사(적용 대상만) ☞ 인수인계 (OPEN 3~4일전 연락요망)
- 시공일정: 공장준비(3~5일) ☞ 현장설치(6~8시간) ☞ 전체 소요 일정(5~7일)
- 벽체마감재: 1) 검사적용 제외: 석고보드 9.5T+방수타일 or 조적 0.5B+미장마감

2) 검사적용: 석고보드 12.5T+방수타일 or 조적 0.5B+미장마감

\*검사적용 마감재 기준은 엘리베이터 승강로 벽체 기준인 불연재 난연1급 기준 적용



본사

인천광역시 동구 송림동 295 인천산업유통센타 23동 307호

TEL: 032-589-8711 FAX: 032-589-8712 구매문의: 1544-4632 고객센터: 1544-4636

http://www.elevatorbiz.com

공장

경기도 김포시 통진읍 도사3리 775

TEL: 031-997-6609 FAX: 031-997-6607

E-mail:mail@spaceeld.com